

9 水道・下水道

66 .町営水道普及状況及び給水量

各年度末現在

年 度	給水人口(人)	給水戸数(戸)	総取水量(m ³)	総給水量(m ³)	有収水量(m ³)	有収率(%)	普及率(%)
平成 20	21,692	10,008	6,075,719	5,132,026	3,875,544	75.52	78.34
21	21,629	10,110	6,123,668	5,111,446	3,783,597	74.02	78.38
22	21,447	10,179	6,100,861	4,945,224	3,642,050	73.65	78.30
23	21,218	10,192	5,799,656	4,649,088	3,290,598	70.78	78.47
24	21,071	10,192	5,931,346	4,704,908	3,371,974	71.67	78.33

資料: 上下水道課

(注) 普及率 = 給水人口 / 町総人口 × 100

町総人口(住民基本台帳 26,899人 平成25年3月31日現在)

67 .用途別給水量

各年度末現在(単位:m³)

年 度	有収水量	家事用	営業用	団体用	特別用	臨時用	娯楽用
平成 20	3,875,544	1,430,922	2,124,412	167,673	151,760	702	75
21	3,783,597	1,440,776	2,024,691	166,727	150,077	1,281	45
22	3,642,050	1,451,441	1,862,608	176,168	149,806	1,997	30
23	3,290,598	1,394,912	1,609,834	160,878	123,482	1,396	96
24	3,371,974	1,431,611	1,646,838	164,200	128,712	572	41

資料: 上下水道課

68 .下水道事業の状況

(1) 普及状況の推移

年 度	計画処理区域面積(ha)	認可区域面積(ha)	処理区域面積(ha)	管渠 ^{カンキョウ} 総延長(km)	総人口(人)	処理区域内人口(人)	水洗化人口(人)	水洗化率(%)	普及率(%)
平成 20	620	268	192.6	30.1	27,689	2,908	1,952	67.1	10.5
21	620	268	199.2	30.8	27,594	2,833	1,907	67.3	10.3
22	620	268	205.0	31.7	27,392	2,981	1,904	63.9	10.9
23	429	268	207.1	32.2	27,040	2,979	2,024	67.9	11.0
24	429	268	208.4	32.5	26,899	2,921	2,031	69.5	10.9
湯 本	146	137	121.9	19.1	916	779	620	79.6	2.9
黒田原	283	131	86.5	13.4	3,534	2,142	1,411	65.9	8.0

資料: 上下水道課

(注) 普及率 = 処理区域内人口 / 町総人口 × 100、水洗化率 = 水洗化人口 / 処理区域内人口 × 100

(2) 終末処理場

名 称	那 須 町 湯 本 浄 化 セ ン タ ー	那 須 町 黒 田 原 水 処 理 セ ン タ ー
位 置	高久丙4361-5	富岡1209-4
敷 地 面 積	2.8ha	2.2ha
処 理 方 法	標準活性汚泥法	オキシデーションディッチ法
認可計画処理人口	14,000人(うち観光人口含む)	2,550人
処 理 能 力	6,000m ³ /日	1,300m ³ /日

資料: 上下水道課

(注) 敷地面積は、都市計画法上の決定面積である。