

## 9 水道・下水道

### 66 . 町営水道普及状況及び給水量

各年度末現在

年 度	給水人口(人)	給水戸数(戸)	総取水量(m <sup>3</sup> )	総給水量(m <sup>3</sup> )	有収水量(m <sup>3</sup> )	有収率(%)	普及率(%)
平成 23	21,218	10,192	5,799,656	4,649,088	3,290,598	70.78	78.47
24	21,071	10,192	5,931,346	4,704,908	3,371,974	71.67	78.33
25	20,939	10,217	6,189,289	4,904,618	3,330,787	67.91	78.51
26	20,755	10,223	5,997,980	4,731,702	3,242,927	68.54	78.78
27	20,551	10,281	6,264,724	4,453,824	3,192,978	71.69	78.89

資料: 上下水道課

[注] 普及率 = 給水人口 / 町総人口 × 100

※町総人口(住民基本台帳26,050人 平成28年3月31日現在)

### 67 . 用途別給水量

各年度末現在(単位:m<sup>3</sup>)

年 度	有収水量	家事用	営業用	団体用	特別用	臨時用	娯楽用
平成 23	3,290,598	1,394,912	1,609,834	160,878	123,482	1,396	96
24	3,371,974	1,431,611	1,646,838	164,200	128,712	572	41
25	3,330,787	1,425,405	1,632,727	154,111	118,237	220	87
26	3,242,927	1,395,113	1,580,997	147,902	118,634	272	9
27	3,192,978	1,391,666	1,541,413	148,172	111,713	7	7

資料: 上下水道課

### 68 . 下水道事業の状況

(1) 普及状況の推移

年 度	計画処理 区域面積(ha)	認可区域 面積(ha)	処理区域 面積(ha)	管渠総延長 (km)	全体計画 人口(人)	処理区域内 人口(人)	水洗化 人口(人)	水洗化率 (%)	普及率 (%)
平成 23	429	268	207.1	34.8	4,721	2,979	2,024	67.9	11.0
24	429	268	208.4	35.2	4,450	2,921	2,031	69.5	10.9
25	429	284	214.9	36.2	4,389	3,017	2,045	67.8	11.3
26	429	284	217.3	36.6	4,241	2,933	2,085	71.1	11.1
27	429	284	218.1	36.9	4,192	2,950	2,181	73.9	11.3
湯 本	146	137	123.2	20.4	825	704	561	79.7	2.7
黒田原	283	147	94.9	16.5	3,367	2,246	1,620	72.1	8.6

資料: 上下水道課

[注] 普及率 = 処理区域内人口 / 町総人口 × 100、水洗化率 = 水洗化人口 / 処理区域内人口 × 100

(2) 終末処理場

名 称	那須町湯本浄化センター	那須町黒田原水処理センター
位 置	高久丙4361-5	富岡1209-4
敷 地 面 積	2.8ha	1.8ha
処 理 方 法	標準活性汚泥法	オキシデーションディッチ法
認可計画処理人口	800人(観光人口除く)	3,000人
計画処理能力	6,000m <sup>3</sup> /日	2,000m <sup>3</sup> /日

資料: 上下水道課

[注] 敷地面積は、都市計画法上の決定面積である。