

施 工 条 件 書

項 目	施 工 条 件 ・ 内 容 等	項 目	施 工 条 件 ・ 内 容 等
工 程	<p>■ 1 他の工事の開始又は完了の時期により当該工事の施工時期全体工期等に影響がある。</p> <p>■ 他工事の開始 : 令和 7 年 1 月頃～</p> <p>■ 他工事の完了 : 令和 7 年 3 月頃まで 予定</p> <p>■ 施工会社 : 光ケーブル埋設及び水道本管の埋設</p> <p>■ 2 施工時期、施工時間及び施工方法等の制限がある。</p> <p>■ 施工内容 : 光ケーブル及び水道本管の埋設</p> <p>■ 施工時期 : 函渠工埋戻し後～(3週間程度) 想定</p> <p>■ 施工時間 : 終日</p> <p>■ 施工方法 : 通行止めによる(各請負工事による)</p> <p><input type="checkbox"/> 3 関係機関等との協議に未成立のものがある。</p> <p>協議内容 :</p> <p>協議成立見込 : 令和 年 月 日</p> <p><input type="checkbox"/> 4 他官庁等と協議の結果、下記の制約がある。</p> <p>内容 :</p> <p><input type="checkbox"/> 5 工期に出水期間を考慮する。</p> <p>標準工期 : 日</p> <p>出水期間 : 日 (全体工期 : 日)</p> <p><input type="checkbox"/> 6 工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を要する。または地下埋設物等の移設が予定されている。</p> <p>事前調査項目 :</p> <p>調査期間 :</p> <p>移設期間 :</p>	公 害 対 策	<p><input type="checkbox"/> 1 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵等)のため、施工方法、機械施設、作業時間等に制限がある。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工方法 :</p> <p><input type="checkbox"/> 機械施設 :</p> <p><input type="checkbox"/> 作業時間 :</p> <p>■ 2 水替が必要である。</p> <p>① 施工方法 : <input type="checkbox"/> 締切排水工 ■ 掛け樋</p> <p>② 水替期間 : 6ヵ月未満</p> <p><input type="checkbox"/> 3 事前調査を行う。</p> <p>① 調査方法 : <input type="checkbox"/> 請負業者が行う <input type="checkbox"/> 委託</p> <p>② 調査範囲 :</p>
		安 全 対 策	<p>■ 1 交通誘導員の計上がある。(配置人員総数は指定とする。)</p> <p>① 計上日数 : 84 日 指定人員総数 : 252名</p> <p>② 配置人員 : 3 人</p> <p>a 交代要員 <input type="checkbox"/> 有 ■ 無</p> <p>b 休日における交通整理員の配置 <input type="checkbox"/> 有 ■ 無</p> <p>※工事作業中、自動信号機での対応により事故が起きた場合には、行政側の過失責任が問われるので留意されたい。</p> <p>■ 2 鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設に隣接する工事のため、施工方法、作業時間等に制限がある。</p> <p>① 施工方法 : 工事現場内</p> <p>② 作業時間 : 終日</p> <p>③ その他 : 函渠工埋戻し後に埋設管の工事を実施する。</p> <p><input type="checkbox"/> 3 落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設の計上がある。</p> <p>内容 :</p> <p><input type="checkbox"/> 4 発破作業等の制限又は安全設備、保安要員の配置指定がある。</p> <p>内容 :</p> <p><input type="checkbox"/> 5 有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要である。</p> <p>内容 :</p>
用 地	<p><input type="checkbox"/> 1 工事用地等に未処理部分がある。</p> <p>処理見込 : 令和 年 月 日</p> <p>■ 2 工事用仮設道路・資材置き場用の借地がある。</p> <p>① 借地場所 : 高久甲4238-4外7筆</p> <p>② 復旧方法 : 現状復旧とする。また、着工前に写真等を撮影し、対比できるようにすること</p> <p>■ 3 仮設ヤードの指定がある。</p> <p>① 場 所 : <input type="checkbox"/> 官有地 ■ その他: 民地(町において借地契約予定)</p> <p>② 面 積 : 757 m²</p> <p>③ 期 間 : 令和6年6月頃月上旬～令和7年3月下旬まで</p> <p>④ 役 務 : <input type="checkbox"/> 有 ■ 無</p>		

※適用区分 (■ : 適用する、□ : 適用しない)

施 工 条 件 書

項 目	施 工 条 件 ・ 内 容 等	項 目	施 工 条 件 ・ 内 容 等
排水工（濁水処理含）	<input type="checkbox"/> 1 濁水、湧水等の処理で特別な対策を必要とする。 内容：		<input type="checkbox"/> 3 支給材料及び貸与品がある。 ① 品名： ② 数量： ③ 品質規格、性： ④ 引き渡し場所：
安全訓練	<input checked="" type="checkbox"/> 1 工事期間中、安全・衛生に関する研修・訓練等を月1回（半日）以上実施する。 <input checked="" type="checkbox"/> 2 KY日報を作成し、完成資料に添付すること。		<input type="checkbox"/> 4 工事用電力等を指定する。 <input checked="" type="checkbox"/> 5 再生材を使用する。 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシャーラン <input type="checkbox"/> 再生加熱アスファルト混合物
過積載防止	<input checked="" type="checkbox"/> 1 ダンプトラック過積載による違法運行の防止対策実施要領により下記のことについて遵守すること。 ① 積載重量を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 ② さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 不表示車とは「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故防止に関する特別措置法」（「ダンプカー規制法」）第4条における表示義務違反者をいう。 ③ 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。 ④ 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行う場合又はさし枠装着車、不表示車等を土砂運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 ⑤ 建設発生土の処理及び骨材の購入等に当たって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。 ⑥ 以上のことについて、下請業者にも十分指導すること。		<input type="checkbox"/> 6 那珂川漁業組合に工事着手・完了時の報告を行う。（工程等協議のこと） <input checked="" type="checkbox"/> 7 建設業退職金共済組合に加入しその掛金収納書を発注者に提出すること。 <input checked="" type="checkbox"/> 8 契約後10日以内に工事カルテを作成し、監督員の承認を受けたあと（財）日本建設情報総合センターに登録を行い、工事カルテを監督員に提出すること。（工事請負額5,000千円以上該当） <input checked="" type="checkbox"/> 9 施工計画書を提出すること。（栃木県土木工事共通仕様書による）請負額が100万円～1,000万円未満の工事については、以下の簡易な施工計画書とすることができる。 ① 工事概要 ② 現場組織表 ③ 緊急時の体制及び対応 ④ 再生資源利用・促進計画書 ⑤ その他（受注者・発注者が工事施工上必要な事項）
その他	<input type="checkbox"/> 1 工事用資材の保管及び仮置きが必要である。 ① 場所： ② 期間： ③ 方法： <input type="checkbox"/> 2 工事現場発生品がある。 ① 品名： ② 数量： ③ 現場内使用： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ④ 引き渡し場所：		<input checked="" type="checkbox"/> 10 工事竣工後 <u>橋梁</u> 台帳を <u>1部</u> 作成し監督員に提出すること。 <input type="checkbox"/> 11 工事現場のイメージアップを行う。（詳細は別紙のとおり） <input checked="" type="checkbox"/> 12 その他 配置交通誘導員（実数）が設計人員数に満たない場合には、変更対象とする。 支保工等の設置にともない、関係法定に基づき実施すること。 別紙、特記仕様書を熟読すること。

※適用区分（：適用する、：適用しない）