

数量総括表

湯本・横沢線外送水管布設替工事 その5

令和7年8月

湯本・横沢線外送水管布設替工事 その5

名称	形状寸法	単位	数量		摘要
			変更前	変更後	
送水管布設替工					
材料					
ダクタイル鋳鉄管 GX形 直管	S種 内面粉体 φ250×5,000	本	93		
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管	φ250×45°	個	3		
ダクタイル鋳鉄管 GX形 曲管	φ250×11 1/4°	個	3		
ダクタイル鋳鉄管 GX形 F付T字管	φ250×75	個	1		
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継輪	φ250	個	2		
ダクタイル鋳鉄管 K形 挿受片落管	φ350×φ250 内面粉体	個	1		
GX形 ライフ	φ250	組	8		
GX形 異形管接合部品	φ250	組	4		
P-Link	φ250	組	2		
G-Link	φ250	組	7		
K形 特殊押輪	φ350	組	1		
両フランジ短管	RF×GF φ75×150L	個	1		
補修弁 ボール式	RF φ75×150L	基	1		
不凍急速空気弁	RF φ25	基	1		
空気弁室	鉄蓋 BOX 底版	組	1		
フランジ接合材	RF φ75 LSP	組	1		
フランジ接合材	GF φ75	組	2		
識別マーカー	MK-1W	個	26		
ダクタイル鋳鉄管 GX形 管栓	直管受口用 φ250	個	1		
労務					
鋳鉄管管据付工	φ250	m	465.5		
GX形継手接合工	直管 φ250	口	94		
GX形継手接合工	異形管 φ250	口	4		
GX形継手接合工	P-Link φ250	口	2		

湯本・横沢線外送水管布設替工事 その5

名称	形状寸法	単位	数量		摘要
			変更前	変更後	
GX形継手接合工	G-Link φ250	口	7		
K形特殊押輪継手工	φ350	口	1		
鋳鉄管切断工	φ250	口	5		
既設鋳鉄管切断工	φ350	口	2		
ポリエチレンスリーブ被覆工	材工共(粘着テープ) φ250	m	465.5		
管明示テープ工	材工共(幅30mm)	m	465.5		
管明示シート工	材工共(幅150mm)ダブル折り	m	465.5		
フランジ継手工	φ75	口	2		
空気弁設置工	φ25	基	1		
空気弁ボックス設置工	円形4号	式	1		
通水試験工	給水者 不要	m	465.5		
土工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm以下	m	872.7		
舗装版切断汚泥運搬費	2tトラック車片道50kmまで	m ³	1		
舗装版切断汚泥処分費	汚泥比重 1.20～1.10	m ³	1		
舗装版直接掘削工	アスファルト舗装版 t≤10cm以下	m ²	286		
バックホウ掘削積込工	BH0.28m ³	m ³	184		
軟岩掘削積込工		m ³	184		
発生土運搬工(土砂)	4tダンプ BH0.28m ³ L=4.5km以下	m ³	184		
発生土運搬工(軟岩)	4tダンプ BH0.28m ³ L=4.5km以下	m ³	184		
As塊運搬工	As塊 4tダンプ L=10.0km以下	m ³	14		
As廃材処理費		m ³	14		
管路埋戻・締固め工	山砂 BH0.28m ³	m ³	147		
管路埋戻・締固め工	RC-40 BH0.28m ³	m ³	36		

湯本・横沢線外送水管布設替工事 その5

[illegible]