

数量計算書

送水管φ250材料費





















1/1

工 種	種 別	計	単位	図 面						
				1						
ダクティル鑄鉄管 GX形 直管	S種、内面粉体 φ250×5.000m	93	本	88					切管 5	
ダクティル鑄鉄管 GX形 曲管	内面粉体 φ250×45°	3	個	3						
ダクティル鑄鉄管 GX形 曲管	内面粉体 φ250×11 1/4°	3	個	3						
ダクティル鑄鉄管 GX形 浅層埋設型 F付T字管	内面粉体 φ250×φ75	1	個	1						
ダクティル鑄鉄管 GX形 継輪	内面粉体 φ250	2	個	2						
ダクティル鑄鉄管 K形 挿受片落管	内面粉体 φ350×φ250	1	個	1						
GX形 ライナ	φ250	8	組	8						
GX形 異形管接合部品	φ250	4	組	4						
P-L i n k	φ250	2	組	2						
G-L i n k	φ250	7	組	7						
K形 特殊押輪	φ350	1	組	1						
FCD 両フランジ短管	RF×GF φ75×150	1	個	1						
補修弁	RF φ75×150	1	基	1						
不凍急速空気弁	RF φ25	1	基	1						
空気弁室	鉄蓋、BOX、底版	1	組	1						
フランジ接合材	RF φ75	1	組	1						
フランジ接合材	GF φ75	2	組	2						
識別マーカー	MK-1W	26	個	26						
鑄鉄管用（GX形）管栓 直管受口用	φ250	1	個	1						

切 管 調 書 1 / 1

送水管φ250

L = 5.00 m/本

切 管 組 合 せ	甲切管	乙切管	乙切管	乙切管	残管	溝切 切断工	切断工	溝切 加工数	挿口 加工数
 4.168	4.168			0.000	0.832		1		
 4.351	4.351			0.000	0.649		1		
 3.442	3.442			1.558	0.000		1		
 1.550	1.550		0.000	0.000	3.450		1		
 1.995	1.995		0.000	3.005	0.000		1		
 1.550									
 1.550									
 1.550									
 1.550									
 1.550									
 1.550									
 1.550									
 1.550									
 1.550									
 1.550									
 1.550									
 1.550									
 1.550									
 1.550									
 1.550									
計	15.506		0.000	4.563	4.931		5		

送水管φ250布設費

1/1

[illegible]

φ250 送水管布設工事土工集計表

[illegible]

延長集計表

[illegible]

2. 町道As舗装 $\phi 250$

平均DP= 0.970

[illegible]

3. 町道As舗装 ϕ 250

平均DP= 1.000

[illegible]

平均DP= 1.030

[illegible]

5. 町道As舗装 ϕ 250

平均DP= 1.180

[illegible]

廃材運搬距離



◎採用

現場～(有)余一砂利まで $L=8.4\text{km}$

切断濁水運搬距離



◎採用

現場～東武商事まで L=25.5km

		切断深さ(cm)	濁水排出量(ℓ)
		5cm	1.15
		10cm	2.30
		15cm	3.45
計算式(暫定5cm)mあたり			
切断延長(m)	×	濁水排出量	= 濁水(ℓ)
872.7	×	1.15	= 1003.61

仮設材等運搬距離



◎採用

現場～那須町役場まで L=14.3km

残土処分運搬距離



◎採用

現場～町指定処分場所まで L=14.5km